Výměna stoupaček v celém domě

- Litinové trubky jsou na konci své životnosti
- v některých částech litina popraskaná a rosí
- Celkem je v domě 8 stoupaček
    - 2 x kuchyňské stoupačky 6 pater
    - 2 x WC stoupačky 6 pater
    - 4 x společná (WC i kuchyně) 5 pater

Postup výměny za HT trubky (tepelně odolná trubka kanalizační):

1 den práce na jedné stoupačce ve všech patrech:

- demontáž odpadu/WC, zpřístupnění stoupačky, vybourání příčky v každém bytě.
- Vyřezání a odnesení staré stoupačky
- Instalace nové stoupačky
- výstavba příčky, zapojení odpadů/WC

2 nabídky:

Inmes nabídka
1 044 944,08 Kč
Bez zednických prací

Faen
1 009 633,73 Kč
Včetně zednických prací.

Termín realizace jaro 2027.

Uvedení do původního stavu: Faen zajistí instalaci obkladů. Obklady, nestandardní barvy na vymalování dotčené stěny si každý musí zajistit sám.